

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Рекомендуемые параметры

Таблица 1. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах	
Уклон пандуса (соотношение)	Высота подъема
От 1:8 до 1:10	75
От 1:10,1 до 1:12	150
От 1:12,1 до 1:15	600
От 1:15,1 до 1:20	760

Таблица 2. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

Игровое оборудование	Минимальные расстояния
Качели	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона
Качалки	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
Карусели	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки	не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

Таблица 3. Требования к игровому оборудованию

Игровое оборудование	Требования
Качели	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для

	маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.
Качалки	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.
Карусели	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.
Горки	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

Таблица 4. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки

Рекреационная нагрузка, чел./га	Режим пользования территорией посетителями		Мероприятия благоустройства и озеленения
До 5	свободный	пользование всей территорией	
5 - 25	Среднерегулируем	Движение	Организация дорожно-

	ый	преимущественно по дорожно-тропиночной сети. Возможно пользование полянами и лужайками при условии специального систематического ухода за ними	тропиночной сети плотностью 5 - 8 %, прокладка экологических троп
26 - 50			Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12 - 15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ
51 - 100	Строго регулируем ый	Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания	Функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20 - 25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и

			сооружений водопровода канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ
более 100			Организация дорожно-тропиночной сети общей плотностью 30 - 40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами
Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11).			

Таблица 5. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

Тип рекреационного объекта населенного пункта	Предельная рекреационная нагрузка – число единовременных посетителей в среднем по объекту, чел./га	Радиус обслуживания населения (зона доступности)
Сад	Не более 100	400 – 600 м
Парк (многофункциональный)	Не более 300	1,2 – 1,5 км
Сквер, бульвар	100 и более	300 – 400 м
Примечания:		
1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.		
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая – рассчитывается по формуле: $R=N_i / S_i$, где R – рекреационная нагрузка, N_i –		

количество посетителей объектов рекреации, S_i – площадь рекреационной территории. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10 – 15 % от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.

Таблица 6. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы

Категория улиц и дорог	В метрах
	Расстояние от проезжей части до ствола
Магистральные улицы общегородского значения	5 - 7
Магистральные улицы районного значения	3 - 4
Улицы и дороги местного значения	2 - 3
Проезды	1,5 - 2
Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Рекомендуемый расчет ширины пешеходных коммуникаций.

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

$$B = b_l \times N \times k / p, \text{ где}$$

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;

b_l - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);

p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице 7.

Таблица 7. Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Элементы пешеходных коммуникаций	Человек в час
	Пропускная способность одной полосы движения
Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью	700
Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью	800
Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары)	800 - 1000
Пешеходные дороги (прогулочные)	600 - 700
Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)	1200 - 1500
Лестница	500 - 600
Пандус (уклон 1:10)	700
<*> Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.	
Примечание:	
Ширина одной полосы пешеходного движения – 0,75м.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

ПРИЕМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 8. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации

Тип аллей и дорог	Ширина (м)	Назначение	Рекомендации по благоустройству
Основные пешеходные аллей и дороги *	6 - 9	Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами.	Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25 – 30 м – проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5м.
Второстепенные аллей и дороги*	3 – 4,5	Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой.	Трассируется по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон), щебеночное, обработанное вяжущими материалами. Обрезка ветвей на высоту 2 – 2,5м. Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др.
Дополнительные пешеходные дороги	1,5 – 2,5	Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям.	Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле.

			Покрытие: плитка, грунтовой улучшенное.
Велосипедные дорожки	1,5 – 2,25	Велосипедные прогулки	Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется пункт техобслуживания. Покрытие: твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5м.
Дороги для конной езды	4,0 – 6,0	Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного транспорта.	Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле. Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: грунтовое улучшенное.
Автомобильная дорога (парквей)	4,5 – 7,0	Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается проезд эксплуатационного транспорта.	Трассируется по периферии парка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70 промилле, максимальная скорость – 40 км/час. Радиусы закруглений – не менее 15м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими материалами, бордюрный камень.

Примечания:

1. В ширину пешеходных аллей включаются оны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6м.
2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «*», допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий.
3. Автомобильные дороги следует предусматривать в парках с размером территории более 100 га.

Таблица 9. Организация площадок городского парка

В кв. метрах

Парковые площади и площадки	Назначение	Элементы благоустройства	Размеры	Минимальная норма на посетителя
Основные площадки	Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями	Бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение. Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень	С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей	1,5

Площади массовых мероприятий	Проведение концертов, праздников, большие размеры. Формируются в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее	Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). Посадки – по периметру. Покрытие: газонное, твердое (плитка), комбинированное	1200 - 1500	1,0 – 2,5
Площадки отдыха, лужайки	В различных частях парка. Виды площадок: - регулярной планировки с регулярным озеленением; - регулярной планировки с обрамлением свободными группами растений; - свободной планировки с обрамлением свободными группами растений	Везде: освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны. Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон). Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав. На площадках – лужайках – газон	20 - 200	5 - 20
Танцевальные площадки, сооружения	Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями	Освещение, ограждение, скамьи, урны. Покрытие: специальное	150 - 500	2,0
Игровые площадки для детей: - до 3 лет - 4 - 6 лет - 7 - 14 лет	Малоподвижные индивидуальные, подвижные коллективные игры. Размещение вдоль второстепенных аллей	Игровое, физкультурно – оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны. Покрытие: песчаное, фунтовое улучшенное, газон	10 – 100 120 – 300 500 - 2000	3,0 5,0 10,0
	Игровые комплексы для детей до 14 лет		1200 - 1700	15,0
Спортивно-игровые для детей и подростков 10	Различные подвижные игры и развлечения, в том числе	Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на	150 - 7000	10,0

- 17 лет, для взрослых	велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на роликовых коньках и прочее	конкретное спортивно-игровое использование		
Предпарковые площади с автостоянкой	У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с общественным и индивидуальным транспортом	Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки и соты, утопленные в газон, оборудованы бортовым камнем	Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта	

Таблица 10. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

Наименование объектов и сооружений	Пропускная способность одного места или объекта (человек в день)	Норма площади в кв.м на одно место или один объект
Аттракцион крупный <*>	250	800
Малый <*>	100	10
Бассейн для плавания: открытый <*>	50 x 5	25 x 10 50 x 100
Игротека <*>	100	20
Площадка для хорового пения	6,0	1,0
Площадка (терраса, зал) для танцев	4,0	1,5
Открытый театр	1,0	1,0
Летний кинотеатр (без фойе)	5,0	1,2
Летний цирк	2,0	1,5
Выставочный павильон	5,0	10,0
Открытый лекторий	3,0	0,5
Павильон для чтения и тихих игр	6,0	3,0
Кафе	6,0	2,5
Торговый киоск	50,0	6,0
Кисок-библиотека	50,0	60
Касса <*>	120,0 (в 1 час)	2,0
Туалет	20,0 (в 1 час)	1,2
Беседки для отдыха	10,0	2,0
Водно-лыжная станция	6,0	4,0
Физкультурно-тренажерный зал	10,0	3,0
Летняя раздевалка	20,0	2,0
Зимняя раздевалка	10,0	3,0
Летний душ с раздевалками	10,0	1,5
Стоянки для автомобилей <*>	4,0 машины	25,0
Стоянки для велосипедов <*>	12,0 машины	1,0
Биллиардная (1 стол)	6	20
Детский автодром <*>	100	10
Каток <*>	100 x 4	51 x 24
Корт для тенниса (крытый) <*>	4 x 5	30 x 18
Площадка для бадминтона <*>	4 x 5	6,1 x 13,4
Площадка для баскетбола <*>	15 x 4	26 x 14
Площадка для волейбола <*>	18 x 4	19 x 9
Площадка для гимнастики <*>	30 x 5	40 x 26
Площадка для городков <*>	10 x 5	30 x 15
Площадка для дошкольников	6	2

Площадка для массовых игр	6	3
Площадка для настольного тенниса (1 стол)	5 x 4	2,7 x 1,52
Площадка для тенниса <*>	4 x 5	40 x 20
Поле для футбола <*>	24 x 2	90 x 45 96 x 94
Поле для хоккея с шайбой <*>	20 x 2	60 x 30
Спортивное ядро, стадион<*>	20 x 2	96 x 120
Консультационный пункт	5	0,4
<*> Норма площади дана на объект.		
<*> Объект расположен за границами территории парка.		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

СТАНДАРТЫ ЕДИНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА



№ п/п	Наименование	Материал	Характеристика		Примечания	
			Фактура	Цвет		
1	Ограда, ворота, калитки					
	1.Существующие ограды, ворота, калитки, имеющие признаки композиции – цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, рядность членений, наличие архитектурные детали, единство композиции и архитектурного решения с основным объектом земельного участка, индивидуальные декоративные характеристики, в том числе изготовленные из кованных металлических элементов или лицевого декоративного кирпича и входящие в состав объектов, отнесенных к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям ограды, ворота, калитки подлежат демонтажу и замене на другие, соответствующие приведенным ниже характеристикам.					
	2.Ограждение строительных площадок производить с использованием баннерной ткани с изображением строящегося объекта , а так же паспорта объекта, описывающие характеристики строящегося объекта (эскиз подлежит согласованию).					
	1.1	Рядовое звено	Металлический рельефный лист	Под натуральны й декоративный камень	Светло-бежевый, (светло-серый - по согласованию)	Высота – 1,8 - 2,0 м
	1.2	Угловое звено				
1.3	Калитка					
1.4	Ворота					
1.5	Стойка	Металлическая труба квадратного сечения	Плоская	Светло-бежевый, (светло-серый по согласованию)	Высота -2,2 м	
2	Ограда контейнеров мусоросборочной площадки					
2.1	Рядовое звено	Металлический рельефный лист		Светло-серый		
2.2	Угловое звено					
3	Фасады (главный, боковые, тыльный)					
	Существующие объекты, фасады которых имеют цветовое решение в соответствии с ниже приведенными характеристиками,а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам.					
3.1	Основная плоскость	Штукатурка (кирпичная кладка из		Светло-бежевый*, светло-желтый*	* Другой цвет - в зависимости от	





3.2	Выступающие плоскости, колонны, пилястры	лицевого кирпича реставрируется)		Белый*	колористическое решения развертки фасадов улицы
3.3	Карниз				
3.4	Архитектурные детали				
3.5	Цоколь			Светло-серый, светло-бежевый	
3.6	Оконные переплеты	Дерево, пластик, алюминий			
4	Кровля, наружная водосточная система Существующие кровли и наружные водосточные системы объектов, которые имеют цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам.				
4.1	Кровля	Металлочерепица Профиль	«Монтеррей»	Коричневый, бордовый, терракотовый, шоколадный, серый	
4.2	Водосточные желоба	Металл		Белый, коричневый, бордовый, терракотовый, шоколадный, серый	
4.3	Водосточные трубы				
4.4	Подоконные фартуки				
5	Покрытие пешеходных пространств прилегающей территории				
5.1	Тротуар	Бетон с лицевым кварцевым слоем, асфальт, тротуарная плитка		Сочетание цветов: доминирующий - светло-серый, дополнительный - темно-серый	Рисунок раскладки - по диагонали к бордюрному камню
5.2	Бордюрный камень	Бетон		Светло-серый	
5.3	Приствольный круг дерева	Гранитный декоративный щебень в границах бордюрного камня		Светло-серый, белый	
6	Малые архитектурные формы				
6.1	Скамьи, лавочки	ножки	Бетон, металл, дерево	Светло-серый, черный	
		сиденье	Дерево	Светло-серый, темно-коричневый	
		Спинка	Дерево		


6.2	Урны		Бетон, металл		Светло-серый, черный	
			Дерево		«Светлый дуб»	
7	Конструкции светильников наружного электроосвещения					
7.1	Опоры верхнего освещения автодорог	Ствол	Металл		«Светлый дуб»	
		Основание				
		Консоль				
7.2	Торшерные светильники пешеходных пространств	Ствол	Металл		«Светлый дуб»	Или в цвет заводского материала
		Основание				
		Консоль				
8	Остановки общественного транспорта					
8.1	Стойки		Металл		Светло-серый, серебристый	
8.2	Балки					
8.3	Каркас кровли					
8.4	Кровля	Прозрачная	Монолитный поликарбонат , закаленное стекло	Плоская	Прозрачная бронза	*Другая конфигурация – в соответствии с проектом
		Непрозрачная	Металл		Светло-серый	
8.5	Стенки		Монолитный поликарбонат , закаленное стекло			Прозрачный
8.6	Скамейка		Дерево		«Светлый дуб» «Темный дуб»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Рекомендации по цветовому решению зданий


Изображение	Номер колера RAL	Название цвета
Фасады (стены)		
	1013	Белая устрица
	1014	Слоновая кость
	1015	Светлая слоновая кость
	7047	Телегей 4
	8000	зелено-коричневый
	8001	охра коричневый
	8002	сигнальный коричневый
	8003	глиняный коричневый
	9003	сигнальный белый



	9002	светло-серый
	9001	кремово-белый
	7034	желто-серый
	7033	цементно-серый
	7032	галечный серый
	7001	серебристо-серый
	7002	оливково-серый
	7003	серый мох
	7004	сигнальный серый
Фасады (цоколь)		
	7036	платиново-серый
	7037	пыльно-серый
	7038	агатный серый


	7039	кварцевый серый
	7040	серое окно
	7001	серебристо-серый
	7002	оливково-серый
	7003	серый мох
	7004	сигнальный серый
	7031	сине-серый
	7032	галечный серый
	7033	цементно-серый
	7034	желто-серый
	7035	светло-серый

Фасады (кровля)

	3005	винно-красный
	3007	темно-красный
	3009	оксид красный
	7004	сигнальный серый
	8004	медно-коричневый
	8007	палево-коричневый
	8000	зелено-коричневый
	8011	орехово-коричневый
	8014	сепия коричневый
	8028	терракотовый
Урны, рамы объявления		
	6004	сине-зеленый (тело урны)

	1036	перламутрово-золотой (детали, вензель)
Водосточные трубы и желоба (под цвет кровли)		
	9010	белый
	3005	винно-красный
	3007	темно-красный
	3009	оксид красный
	8004	медно-коричневый
	8007	палево-коричневый
	8008	оливково-коричневый
	8011	орехово-коричневый
Вывески (фон, буквы, рамки)		
	1035	перламутрово-бежевый

	1036	перламутрово-золотой
	2013	перламутрово-оранжевый
	3032	перламутрово-рубиновый
	9010	белый
	8029	бледно-коричневый
Оконные рамы		
	9010	белый
	8001	охра коричневый
	8002	сигнальный коричневый
	8003	глиняный коричневый
	7047	телегрей 4
	8007	палево-коричневый

	8008	оливково-коричневый
Адресные аншлаги		
	6004	сине-зеленый
	5020	океанская синь
	9010	белый
Тонирование стекла		
	9006	бело-алюминевый
	9018	папирусно-белый
	1035	перламутрово-бежевый
	1036	перламутрово-золотой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Пример цветового решения фасадов
2-3-х этажных многоквартирных жилых домов



**ТАБЛИЦА КОЛЕРОВ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ФАСАДА**

Элементы фасада	Эталоны цветов			
1. Кровля				
	RAL 8017	RAL 8016		RAL 3004
2. Стены				
	RAL 9016	Onyx 145	NCS S 0505-G40Y	Siena 140
3. Цоколь				
	NCS S 1000-N			
4. Рамы дверных и оконных проемов, откосы окон и дверей, ограждение балконов				
	RAL 9016			

Примечание:

1. Номера колеров приняты по Caparol 3D Systemplus с использованием международной системы обозначения цвета RAL, NCS, PANTONE.
2. Цветовое решение фасадов согласовать с администрацией Динского сельского поселения Динского района.
3. Ограждение балконов зданий выполнить из металлопрофиля с мелкойгофрой (не более 1 см.) белого, светлосерого цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Концептуальное решение оформления ограждений строящихся объектов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Эскизные проекты секций заборных ограждений
(деревянные ограждения)

1. Вариант эскизного проекта деревянного ограждения



2. Вариант эскизного проекта деревянного ограждения



Эскизные проекты секций заборных ограждений

(металлические ограждения)

1. Вариант эскизного проекта металлического ограждения



2. Вариант эскизного проекта металлического ограждения




Эскизные проекты секций заборных ограждений
(кованые ограждения)



1. Вариант эскизного проекта кованого ограждения



2. Вариант эскизного проекта кованого ограждения



Эскизы орнаментов заборных ограждений



Эскизные проекты секций заборных ограждений

1. Вариант эскизного проекта ограждения



2. Вариант эскизного проекта ограждения



3. Вариант эскизного проекта ограждения



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Эскизные проекты магазинов

1. Вариант эскизного проекта



2. Вариант эскизного проекта



3. Вариант эскизного проекта




ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам благоустройства
территории Динского сельского
поселения Динского
муниципального района
Краснодарского края

Общий вид объекта придорожного сервиса



Схема сельскохозяйственной ярмарки
(количество торговых секций принимается для каждого конкретного случая)




ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1. УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
2. УРНА
3. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТКА МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ СЕКЦИЯМИ
4. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАТОРЕ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ
5. УМЫВАЛЬНИК


ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИ КОМПАНОВКЕ ЯРМАРКИ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ТОРГОВЫХ СЕКЦИЙ (1, 2 - ДЛЯ ТОРГОВЛИ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ, 3 - ДЛЯ ТОРГОВЛИ БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ).


1 вариант планировки секции для торговли овощами и фруктами



2 вариант планировки секции для торговли овощами и фруктами



3 вариант планировки секции для торговли бахчевыми культурами



Вывески на главном фасаде (фронтальной части) торговых секций



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Дополнительные элементы декорирования



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15



Рис. 16



Рис. 17

Дополнительные элементы декорирования



Рис. 18



Рис. 19



Рис. 20

Образцы элементов оформления



Рис. 21



Рис. 22





Рис. 23

Пример использования дополнительных элементов декорирования (рис.4-17) при оформлении вывесок (рис.1-4)



**Типовые решения
по оформлению и размещению информации на
территории Динского сельского поселения Динского
муниципального района Краснодарского края**



РАЗДЕЛ № 1. СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫВЕСКИ

Состав:

- адрес расположения объекта;
- фотография существующего объекта;
- фотомонтаж размещения вывески на объекте;
- краткая пояснительная записка;
- описание конструкции вывески;
- используемые материалы отделки и их цвета ;
- размеры проектируемой вывески;
- на фотофиксации существующего положения должно быть видно, как располагаются другие вывески на здании.

РАЗДЕЛ № 2. О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫВЕСКАМ

- тип вывесок, их масштаб должен быть единым для всего здания (с подложкой, без подложки), цветовое и стилевое решение должно быть подобрано в соответствии с архитектурным обликом здания;
- недопустимы перекрывание частей фасада здания фальшфасадами и декоративными панелями, уменьшение площади оконных и дверных проемов. Указанные приемы могут быть применены для здания в целом, а не частично;
- вывески, рекламные конструкции и логотипы не должны перекрывать архитектурные детали здания, должны быть оптически выровнены и расположены в одну линию относительно архитектурных элементов фасада;
- при отсутствии основных входных групп на боковых фасадах здания вывески должны быть размещены только на главном фасаде из расчета одна вывеска для каждого субъекта деятельности;
- недопустимо закрывать баннерами и оклеивать поверхности оконных и дверных проемов с целью размещения рекламы и информации (изображения, текст);
- на фасаде торгового центра должна быть выделена общая поверхность для перечисления всех магазинов, выполненная в соразмерном масштабе и едином стилевом решении;
- на вывесках недопустимо размещение рекламной контактной информации (номера телефонов, адреса в социальных сетях, адреса сайтов);
- вывески не должны быть напечатаны на баннерной ткани;
- не допускается размещение на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования, а также на конструктивных элементах входных групп выносных конструкций (в том числе штендеров), содержащих рекламную и иную информацию или указывающих на местонахождение объекта;
- не допускается размещение рекламных конструкций, бамперов на фасадах жилых домов;
- не допускается размещение надписей на тротуарах;
- фасад, вывеска, стекла витрин и прилегающий к зданию тротуар должны быть ухожены;
- не допускается размещение вывесок, рекламной и иной информации на балконах, лоджиях, цоколях зданий, парапетах, ограждениях входных групп, на столбах и опорах инженерных коммуникаций, подпорных: стенках, ограждениях территорий, деревьях;
- установка маркизов допускается в пределах дверных, оконных и витринных проёмов.

- для размещения сведений информационного характера о наименовании, месте нахождения, виде деятельности в целях информирования потребителей (третьих лиц) собственник или иной законный владелец помещений вправе разместить только одну настенную вывеску на одном фасаде здания, строения и сооружения, в одной плоскости и на единой линии с другими настенными вывесками на данном здании и в одном цветовом решении. На фасадах зданий, строений и сооружений не допускается размещение плакатов или иного информационного материала, за исключением вывески. На вывесках не допускается размещение рекламной контактной информации.

- расположение настенной вывески должно соответствовать параметрам занимаемого помещения. Вывеска размещается над входом, между 1 и 2 этажами (если занимаемый этаж - первый), либо над окнами соответствующего этажа, где расположено занимаемое помещение (если занимаемый этаж – не первый).

Максимальная площадь всех вывесок на одном здании, строении, сооружении не может превышать:

- 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада менее 50 кв.м.;
- 5 - 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв.м.;
- 3 - 5% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет более 100 кв.м.

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный предприниматель - должен предоставить потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство (статья 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

РАЗДЕЛ № 3.ДИЗАЙН-КОД

Дизайн-код включает в себя набор требований к размещению, оформлению и подсветке вывесок коммерческих и нестационарных объектов: киосков и летних веранд. Представленные требования включают: детализированные решения по размещению вывесок на фасадах зданий, предложения по материалам и шрифтам, а также определяют принцип размещения информации о коммерческом объекте.

При разработке требований учитывались архитектурные особенности фасадов зданий. Требования опираются на Правила благоустройства сельских поселений Динского района [1] и дополняют их положения, предлагая решения по размещению и оформлению вывесок коммерческих объектов.

Правила не распространяются на вывески, размещаемые на объектах культурного наследия: их необходимо располагать и оформлять в соответствии с российским законодательством — ст. 35,1 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

[1] Правила благоустройства территорий сельских поселений Динского района.

РАЗДЕЛ « 4.ТИПЫ ВЫВЕСОК

Типы вывесок, определения и основные виды. Временное оформление светопрозрачных конструкций: дверей, окон и витрин

ВЫВЕСКИ—носители, содержащие данные об организации и размещаемые на фасадах зданий и сооружений или на иных ограждающих конструкциях, строениях, где предприятие расположена (или) осуществляет свою деятельность.

ВЫВЕСКА СОДЕРЖИТ

1. Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя.
2. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей».

ВЫДЕЛЯЮТСЯ ТРИ ТИПА ВЫВЕСОК:

ОСНОВНЫЕ


ВЫВЕСКИ ПАНЕЛЬ- КРОНШТЕЙНЫ ТАБЛИ ЧКИ

Основные вывески представлены в трех видах—сподложкой, без подложки и световыми коробами; Панель-кронштейны — с подложкой, без подложки;
Таблички — общие и информационные указатели.

Для размещения дополнительной информации об организации рекомендуется использовать временное оформление светопрозрачных конструкций.

РАЗДЕЛ № 5. ТИПЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ


Требования к размещению, типу и виду вывесок зависят от типа коммерческого объекта, в котором предприятие расположено.



ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Небольшие помещения, образованные одной или несколькими квартирами, переведенными из жилого фонда в коммерческий.


Вывески размещаются над входами. Встроенные помещения могут находиться как на первом, так и на втором этаже здания.



ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ПРИСТРОЙКИ)

Небольшие по площади сооружения, как правило, некапитального характера. Внутри обычно размещается одно предприятие.


Вывески устанавливаются на фасады, витрины или над входами.



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ

Небольшие по площади объекты, как правило, одноэтажные, предназначенные для размещения одного или нескольких предприятий.


Вывески устраиваются на кровле, парапете, витринах, фасадах или над входом в здания.



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА (ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ)


Объекты, преимущественно расположенные вдоль дорог межмуниципального и межрегионального значения и главных районных улиц, предназначены для размещения большого количества предприятий, в том числе представителей крупных торговых сетей. Вывески размещаются на фасадах и кровле здания.

ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА СПОДЛОЖКОЙ




Конструкция, закрепленная на плоскости фасада и состоящая из ряда символов, которые размещены на декоративной панели, закрывающей часть фасада

ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА БЕЗ ПОДЛОЖКИ



Конструкция, состоящая из ряда символов, закрепленных на фасаде

ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА— СВЕТОВОЙ КОРОБ




Объемная конструкция, оборудованная внутренней подсветкой, лицевая панель которой выполнена из полупрозрачного материала. Световой короб может быть простой, как правило прямоугольной, или сложной геометрической формы

ТАБЛИЧКА — ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН С ПОДЛОЖКОЙ



Объемная конструкция, оборудованная внутренней подсветкой, лицевая панель которой выполнена из полупрозрачного материала.
Световой короб может быть простой, как правило прямоугольной, или сложной геометрической формы

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН БЕЗ ПОДЛОЖКИ



Ориентированная на одну или две стороны конструкция, размещенная перпендикулярно плоскости фасада

ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Наклейки и покраска, нанесенные на стеклянное полотно, либо размещение информационных табличек в проеме с внешней стороны остекления светопрозрачных конструкций, не более 20% поверхности (по согласованию)

ТАБЛИЧКА — ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ





Прямоугольная конструкция с информацией о нескольких предприятиях и указателем направления, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение

РАЗДЕЛ № 6.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВЕСКАМ

Общие требования к размещению и оформлению вывесок, которые распространяются на все виды конструкций и не зависят от типа коммерческого помещения и типа улицы



Основные вывески должны быть одного вида, высоты и глубины в пределах фасада. Длина одной вывески не должна превышать 12 м




20%

20%

Необходимо выравнивать вывески относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон и т. д.)

Вывески следует размещать, соблюдая единую горизонтальную ось в пределах фасада




следует делать в едином варианте исполнения

Вывески следует размещать строго там, где предприятие расположено и (или) осуществляет свою деятельность. Основные вывески предприятия


Крышные установки, предусмотренные при проектировании, строительстве, сдаче объекта в эксплуатацию и не предполагающие замены при дальнейшей эксплуатации, не являются вывесками.

РАЗДЕЛ № 7.


ЗАПРЕТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВЫВЕСОК




Запрещено размещать вывески более чем в один уровень




Запрещено размещать вывески, дублирующие информацию, одновременно на плоскости фасада и в проеме светопрозрачных конструкций




При оформлении светопрозрачных конструкций запрещено сплошное оклеивание и перекрытие вывеской более 20 % площади остекления (необходимо согласование)



Запрещено размещать вывески на кровле зданий, на ограждениях балконов и лоджий



Запрещено использовать баннеры и электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок и при оформлении светопрозрачных конструкций




ВЫВЕСКА

Запрещено размещать вывески на архитектурных элементах фасадов — карнизах, наличниках, барельефах и горельефах

РАЗДЕЛ № 8.

ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Вариант исполнения

плоский

Тип информации

акции/меню/вид товаров и услуг/поглотип/
фирменное наименование, коммерческое обозначение

Подсветка

наклейки — без подсветки/LED

Материал

винил/пластик

Площадь временного оформления
витрины не должна превышать более 20%
от площади стеклянного полотна.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НАКЛЕЙКИ НА СТЕКЛО

Лучше использовать наклеенные
на стекло буквы белого цвета.




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Подходят для информации
о круглосуточной работе,
которая должна считываться
в ночное время.

РАЗДЕЛ № 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК

НА ФАСАДАХ ВСТРОЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ



№ Тип	Вид	Максимальные габариты, мм			
		Высота	Ширина	Глубина	Отступ
1	Основная вывеска	700	12000	110	50
	С подложкой				
2	Панель-кронштейн	700	700	120	100
	Без подложки				
3	Табличка	800	500	30	0
	Информационный указатель				


4

Временное оформление
светопрозрачных
конструкций

Не более 20 % от площади стеклянного полотна
(по согласованию)


ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ

Над входом устроен козырек



Вывеску следует размещать на плоскости козырька. Подложка вывески на козырьке (при наличии) должна быть той же высоты, что и фриз, расположенный в границах занимаемого помещения (не более 700 мм). Вывеска не должна выходить за пределы фронтальной плоскости козырька

Над входом расположен козырек сложной формы



Допускается размещать вывеску на конструкции козырька из объемных букв без подложки по высоте, не превышающей 700 мм. Вывеска не должна выходить за пределы фронтальной проекции козырька



1 ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА



2 ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН




3 ТАБЛИЧКА



4 ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

НА ПРИСТРОЙКАХ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТОРГОВЫХ ЗДАНИЯХ




№Тип		Вид	Максимальные габариты, мм			
			Высота	Ширина	Глубина	Отступ
1	Основная вывеска	 С подложкой  Без подложки	700	12000	10	50
2	Панель-кронштейн	 С подложкой  Без подложки	700	700	20	100
3	Табличка	 Информационный указатель  Общий указатель	800	500	20	0

	Временное оформление светопрозрачных конструкций		Не более 20 % от площади стеклянного полотна (по согласованию)
--	--	---	--

ПОМЕЩЕНИЯ В ПРИСТРОЙКАХ

Пристройка или здание
занятое одним предприятием



Вывеску на фризе следует делать высотой не более 700 мм из объемных букв без подложки. Панель-кронштейн следует размещать у края здания или пристройки на той же высоте, что и вывеску



1 ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА



2 ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН




3 ТАБЛИЧКА




4 ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

В пристройке или здании размещается
несколько предприятий



Рекомендуется устанавливать подложки одинаковой ширины и цвета или единый фриз высотой не более 700 мм с вывесками из объемных букв одного размера. Панель-кронштейны, одинаковые по размеру, следует устанавливать на одной высоте на уровне вывесок, с шагом не менее 3 м


НА ПРИСТРОЙКАХ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ТОРГОВЫХ ЗДАНИЯХ



№Тип		Вид	Максимальные габариты, мм			
			Высота	Ширина	Глубина	Отступ
1	Основная вывеска	ABC С подложкой ABC Без подложки	700	12000	110	50
2	Панель-кронштейн	С подложкой A Без подложки	700	700	120	100
3	Табличка	ABC ABC ABC Информационный указатель ABC ABC ABC Общий указатель	800	500	30	0
4	Временное оформление светопрозрачных конструкций	ABC	Не более 20 % от площади стеклянного полотна (по согласованию)			


ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ

У здания или пристройки имеется
витринное остекление



Допускается размещать вывеску на свесе кровли с использованием объемных букв без подложки высотой не более 700 мм.
Альтернативный вариант — размещение вывески такого же типа на полотне остекления над входными дверями при достаточной ширине входной группы


Отдельно стоящее здание



При отсутствии фриза устанавливается зона разрешенного размещения конструкций высотой не более 700 мм.
Отпечатывать фирменные надписи или логотипы на элементах облицовки фасада запрещается

НА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

НАЗВАНИЕ ТЦ




№ Тип		Вид			Максимальные габариты, мм			
					Высота	Ширина	Глубина	Отступ
○ 1	Основная вывеска	ABC С подложкой	ABC Без подложки	ABC Световой короб	700	3000	110	50
○ 2	Табличка	ABC ABC ABC Информационный указатель	ABC ABC ABC Общий указатель	800	500	30	0	


ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА

У здания протяженный глухой фасад

На фасаде торгового центра недостаточно места для размещения вывесок



Допускается размещать вывески на стене фасада на подложках единого размера и типа, расположенных в ряд с равным шагом или по модульной сетке. При горизонтальном расположении следует принимать высоту подложки не более 0,7 м с соотношением сторон 1:3



Вывески высотой не более 700 мм допускается располагать на фризе здания по единой оси без подложки, шириной не более 3 м

1 ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА


2 ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

3 ТАБЛИЧКА

4 ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)




НА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ



№ Тип		Вид	Максимальные габариты, мм			
			Высота	Ширина	Глубина	Отступ
1	Основная вывеска	ABC С подложкой ABC Без подложки ABC Световой короб	700	3000	110	50
2	Табличка	ABC ABC ABC Информационный указатель ABC ABC Общий указатель	800	500	30	0
3	Временное оформление светопрозрачных конструкций	ABC	Не более 20 % от площади стеклянного полотна (по согласованию)			

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА

На фасаде торгового центра нет глухих
участков для размещения вывесок



Следует располагать рядом с входной группой общий
информационный указатель со списком арендаторов. На импостах
витрин допускается разместить вывески высотой не более 700 мм без
подложек на держателе со скрытым креплением


1 ОСНОВНАЯ ВЫВЕСКА

2 ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

3 ТАБЛИЧКА


4 ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

На фасаде торгового центра есть глухой
участок стены или фриз




Допускается размещение вывесок арендаторов высотой не более 700 мм
без подложки и шириной не более 3 м. Вывески должны быть одного
размера и материала, выровненные по единой горизонтальной оси или
вертикальной с выравниванием по ширине. Допускается дополнять
вывеску фирменным логотипом

НА ВЕРАНДАХ КАФЕ



№Тип		Вид	Максимальные габариты, мм			
			Высота	Ширина	Глубина	Отступ
1	Основная вывеска	Без подложки	300	3000	60	50

НАКИОСКАХ



№Тип		Вид	Максимальные габариты, мм			
			Высота	Ширина	Глубина	Отступ
○ 1	Основная вывеска	ABC Без подложки	300	2000	60	50
○ 2	Табличка	ABC ABC ABC Информационный указатель	800	500	10	0

ВЫВЕСКИ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ

Если входная группа является единой для нескольких арендаторов, вывески необходимо располагать на боковых стенах входной группы.

Если входная группа является входом для одного арендатора, вывеску следует располагать под козырьком.



БЕГУЩАЯ СТРОКА

Допускается установка следующих типов вывесок:

- вывеска из отдельных букв и логотипов;
- вывеска на непрозрачной основе.

Поскольку динамическая вывеска ("бегущая строка") не разрешена правилами благоустройства, использовать ее не разрешено даже в случае, когда на ней изображена статическая информация.

Нельзя приравнять "бегущую строку" к вывеске на непрозрачной основе.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГАРНИТУРЫ

Для хорошей вывески важен правильный шрифт.

Мы выбрали 11 гарнитур:

Правильная вывеска

OpenSans

Правильная вывеска

Montserrat

Правильная вывеска

Merriweather

Правильная вывеска

Comfoita

Правильная вывеска

OldStandart TT

Правильная вывеска

Oswald

Правильная вывеска

Tinos

Правильная вывеска

Alice

Правильная вывеска

Oranienbraun

Правильная вывеска

TimesNewRoman

Правильная вывеска

Arial

РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ НА ФАСАДЕ

Каждый тип вывески предназначен для размещения определенного информационного сообщения. Требования к размещению информации позволят сделать вывески удобочитаемыми и не перегруженными избыточной информацией

✓ — разрешено размещать ✗ — не разрешено размещать


Вывеска		Тип информации						
Тип	Вид	Фирменное наименование, коммерческое обозначение	Вид товаров и услуг, профиль деятельности	Логотип	Режим работы	Скидки и акции	Меню	Указатель
		НАЗВАНИЕ	КАФЕ	✱	10.00 - 22.00	СКИДКА 50 %	МЕНЮ	➡
Основная	С подложкой	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	Без подложки	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	Световой короб	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Панель-кронштейн	С подложкой	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Без подложки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Табличка	Информационный указатель[*]	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
	Общий указатель[*]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Временное оформление светопрозрачных конструкций								

[*] Размещается непосредственно в месте осуществления деятельности (на фасаде здания, строения, сооружения).


ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВЫВЕСКИ "ВЫВЕСКА"

Краснодарский край, Динской район, ст. _____, ул. _____

Описание:

Тип информационно-конструктивной конструкции - короб световой с объемными световыми элементами.

Короб:

Размер 4400x1000x70 мм (ш/в/г.), металлический каркас 25x25x2 мм, грунтованный, окрашенный, композитная панель ALTEX (белого цвета) толщиной 3 мм, фрезерованная. Под буквами синий фон.

Световые объемные буквы:

лицо - синий; борти задник - ПВХ 5 мм, белый; водостойкие и линзованные светодиодные модули.

Блок питания на все элементы один - IP67 (влагостойкий).



ФОТО ДО:





ФОТО ПОСЛЕ (монтаж вывески на фото):



Подготовлен:

(Ф.И.О. владельца) _____

вывески

дата _____ подпись _____

Утверждаю:

Глава Динского сельского поселения _____

дата _____ подпись _____

Согласовано: Управление архитектуры и градостроительства

Администрация Динского района _____

дата _____ подпись _____